



ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140/22 53, 22 90; 0893 352 888, ФАКС ☎ 0817/7 17 74,
7174 гр. Борово, ул. "Н.Ванцаров", № 1А, e-mail: borovo@borovo.org

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА РАЗХОД

№ 538 / 29.09.2016 г.

На основание чл.29, ал.18 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МЗХ, във връзка с публикуваното уведомление на 17.09.2016г. за провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне стойността на разход за проект: **“Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“** и като взех предвид постъпилите индикативни оферти, както следва:

1. Оферта с Вх. № 30-00-286/ 28.09.2016 г. в 11:30ч. от “ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София 1612, район Красно село, ж.к. “Лагера”, бл.62, вх.А, ет.6, ап.17, ЕИК 202 917 932, представлявано от Люба Стойчева Радевска - управител;
2. Оферта с Вх.№30-00-287/ 28.09.2016г. в 11:33ч. от “ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. София 1408, бул. “Витоша” №188, ЕИК 175 410 402, представлявано от Никола Симеонов Николов - управител;
3. Оферта с Вх.№ 30-00-288/ 28.09.2016г. в 11:48ч. от “ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Велинград, ул. “Петър Берон” № 47, ЕИК 112 630 417, представлявано от Владимир Александров Иванова – управител,

РЕШИХ:

1. Определям стойността на разходите, както следва:

	Вид на разхода	Дейности	Мерна единица	К-во	Ед. цена без ДДС
1	Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Φ 32 - вид на почвата: земна	- Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	л.м	1	76,00 лв.
2	Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Φ 50 - вид на почвата: земна	Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	л.м	1	101,00 лв.
3	Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в	- Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни	л.м	1	115,00 лв.

	- вид на почвата: земна	- Обратна засипка на изкопа			
12	Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 140 - вид на почвата: земна	- без разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	л.м	1	282,00 лв.
13	Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 160 - вид на почвата: земна	- без разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа	л.м	1	300,00 лв.
14	Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 200 - вид на почвата: земна	- без разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа	л.м	1	318,00 лв.
15	Доставка и монтаж на хидрофорна система (Дебит - 30л/с ; Напор - 30м) за ХПС	Състои се от: 3 бр. вертикални, високонапорни помпи с механично уплътнение и трифазен мотор. Всяка от помпите е с честотно управление, с арматура на смукателя и нагнетателя и възвратен клапан с мембранен съд , 2 манометъра и сензор за налягане (4 – 20 mA). Свързана и окомплектована система с арматура, ел. опроводяване и колектори. Управлението на ПА е по постоянно налягане в напорния водопровод. Автоматична размяна на помпите ; - външно задаване и управление на работните параметри - РТС реле, защита от работа на сухо - защита от претоварване, - пълна защита на мотора Работен флуид : чиста вода Температура (max. 70 °C) : 20 °C Общ дебит на системата : 30.00 l/s Напор : 30.00 m Предналягане (max. 6 bar) : -Ел. захранване : 3~400V/50Hz Степен на защита на системата : IP 54	бр.	1	95400,00лв.

Мотиви за избор на оферирания разход:

Най-ниската предложена цена от оферента "ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София, с оферта с вх.№30-00-287/ 28.09.2016г.

Приложение към настоящето решение са постъпилите индикативни оферти за определяне на разход.

Възложител,

Валентин Панайотов:
Кмет на Община Борово

